



Couleur de l'installation: RAL..... à définir par le M.O.

Informations concernant les travaux à la charge du M.O.

1) Le montage s'effectuera uniquement lorsque les travaux à la charge du M.O. seront réalisés.

2) Indication générales:

- La fosse est à réaliser selon les indications de Rieder Systems
- Aucune installation étrangère au monte charge n'est autorisée dans la fosse.
- La fosse doit être absolument lisse, d'aplomb et d'équerre.
- En cas d'incertitude concernant les livraisons ou l'exécution des travaux à réaliser par le client, nous vous prions de bien vouloir prendre contact avant l'exécution.
- Si nécessaire, prévoir une évacuation des eaux de surface.
- Tolérances de maçonnerie: Selon Norme SIA V414/10 Ouvrage de maçonnerie en qualité spéciale MS

3) Insonorisation / Isolation phonique:

- Nous tenons à vous signaler, que nous déclinons toute responsabilité concernant l'isolation phonique. L'insonorisation / isolation phonique du bâtiment (SIA 181) doit être pris en charge par l'Architecte et le Maître d'Ouvrage.

Lu et approuvé

Signature:.....

Date:.....

RIEDER systems	Chantier:	Temple Priuré, Etoy				
	Désignation:	Plan d'implantation				
	Type d'installation:	Monte-personnes Strategos superior				
Remarque divers:	Ouverture 90°					
No de plan:	16317	Date:	15.01.2026	Echelle:	1:20	A2
No de client:	6764	No d'affaire:	61820	Dessiné par:	F.Chollet	
RIEDER Systems SA - Route du Verney 13 - 1070 Puidoux - Tél. 0848 848 850 - www.riedersystems.ch - info@riedersystems.ch						